

ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
COMUNA MUNTENII DE SUS
Nr. 4.194/06.07.2026

Aprobat,
Primar,

Ec. Vartolomei Ion



RASPUNS CONSOLIDAT

EXECUTIE LUCRARI: "MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL IN COMUNA MUNTENII DE SUS, JUDEȚUL VASLUI - SESIUNEA 2024"

1. Vă solicităm să clarificați dacă obiectul prezentului proiect include montajul unor puncte de aprindere noi, puse la dispoziție de către Autoritatea Contractantă, având în vedere că acestea nu sunt prevăzute în partea scrisă a Proiectului Tehnic și nici în formularul F4 ca și echipamente. În schimb, în listele de cantități aferente Proiectului Tehnic sunt incluse, în formularul F3, operațiuni de montaj pentru două puncte de aprindere.

În cazul în care montajul punctelor de aprindere noi nu face obiectul contractului, vă rugăm să precizați dacă operațiunile de montaj prevăzute în formularul F3 sunt destinate, în realitate, montajului senzorilor multifuncționali, având în vedere că aceștia sunt incluși în lista de echipamente – Formularul F4 ca și material, însă nu au asociate norme de montaj.

Extras fisier 6. Pth și liste de cantități fără valori – pag.27



DEPARTAMENT PROIECTARE
EMAIL: CRISBOCOMPANY@GMAIL.COM
ADRESA DE CORESPONDENȚĂ:
SOS. NAȚIONALĂ 179-180 MUN. IASI, JUDEȚ. IASI



Tabelul 6 – Listă echipamente

Nr. Crt.	Descriere lucrare	UM	Cantitate
1	Demontare corp de iluminat existent, inclusiv consola acestuia (sistemul de fixare pe stâlp)	Buc	238
2	Montare aparat de iluminat LED cu telegestiune în punct luminos 29 W	Buc	243
3	Montare set consola 1*	Buc	243
4	Montare cablu de alimentare tip H07RN-F 3x1.5mm	m	1093,5
5	Clema de derivație alimentare corpuri de iluminat CDD15II	Buc	729
6	Senzor multifuncțional	Buc	2

* Descrie privind modelul consolei și a numărului de console pentru fiecare tip de aparat/echipament pentru set consola 1 se regăsește în tabelul centralizator 2.2 anexat la prezenta documentație.

Extras fisier 6. Pth și liste de cantități fără valori – pag. 110

6. Pth și liste de ca...

Obiectivul: Modernizarea sistemului de iluminat public strada în comuna Măstăniș de Sus, proiectul Vaser - sesiunea 2024

Formular F4
Lista cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotar

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără TVA) + Lei -	Valoarea (fără TVA) + Lei =
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4
Modernizare SIP					
Utilaje și echipamente cu montaj aferente obiectului Modernizare SIP					
001	Modul de telegestune în punct luminos	buc	243,00		
003	Senzor multifuncțional	buc	2,00		
TOTAL 1					
TOTAL Echipamente în Modernizarea sistemului de iluminat public strada, în comuna Măstăniș de Sus, județul Vaslui - sesiunea 2024					

Extras fișier 6. Pth și liste de cantități fără valori – pag. 117

6. Pth și liste de ca...

Formular F3
Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINAN	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără TVA) + Lei -	TO (Lei)
0	1	2	3	4	5
Montare sistem de telegestune					
1	W2F02A - Montare modul de telegestune în punct luminos	buc	243,00		
				material:	
				manopera:	
				utilaje:	
				transport:	
2	ATA03A - Montarea modulelor de telegestune la nivel de punct de aprindere	buc	2,00		
				material:	
				manopera:	
				utilaje:	
				transport:	
3	SS16A3* - Programarea și configurarea softurilor; software IP, complexitate ridicată	buc	1,00		
				material:	
				manopera:	
				utilaje:	
				transport:	
TOTAL Montare sistem de telegestune					

Raspuns: Norma anexata contine o eroare materiala in denumirea acesteia, fiind vorba in mod evident de montarea senzorilor multifuntionali, nu despre montarea unor puncte de aprindere ce nu se solicita in cadrul proiectului ethnic.

- Vă solicităm eliminarea cerinței din **Formularul de propunere tehnică** privind prezentarea **Graficului de execuție – graficul Gantt** la nivel de articol de deviz și pe fiecare stradă în parte, având în vedere că listele de cantități nu au fost întocmite la nivel de stradă.

O astfel de defalcare ar conduce la un grafic de execuție excesiv de detaliat și dificil de urmărit, fără a aduce un plus de relevanță în evaluarea ofertei tehnice.

Mai mult, ordinea efectivă de execuție a lucrărilor pe fiecare stradă se stabilește, în mod uzual, în etapa de execuție a contractului, în corelare cu condițiile din teren, restricțiile de trafic, accesul în amplasament și programul convenit împreună cu autoritatea contractantă, nefiind posibilă stabilirea acesteia în mod definitiv la momentul elaborării ofertei.

În consecință, solicităm eliminarea obligației de prezentare a Graficului Gantt defalcat pe fiecare stradă și menținerea cerinței de prezentare a graficului la nivel de articol de deviz.

4. Grafic general de realizare a investiției publice (fizic)

Programul de execuție (diagrama Gantt) pe luni calendaristice, la nivel de categorie de lucrări (deviz), care să illustreze succesiunea tehnologică de realizare a lucrărilor, ordinea și derularea în timp a activităților pe care ofertantul propune să le îndeplinească pentru realizarea lucrărilor. Justificarea termenului de execuție al lucrării pe zile și categorii de lucrări, la nivelul operațiilor (**articolelor de deviz**), graficul de îndeplinire a contractului va cuprinde execuția lucrărilor urmând să fie întocmit pe **categorii de activități**, identificate la nivelul fiecărui obiect în parte și a fiecărei locații de amplasare în parte, **pe fiecare stradă în parte**, în succesiunea logică de realizare a acestora și în corelare cu legislația în vigoare și resursele declarate, cu precizarea duratelor de îndeplinire și a datelor de începere și finalizare, precum și cu indicarea drumului critic, a interdependențelor dintre activități și a reperelor critice, a lucrărilor temporare la locația șantierului. Lipsa datelor enumerate duce la respingerea ofertei.

Raspuns: Se elimina cerinta